

見 積 書

수 신 :

참 조 :



(주) 세 진 콘 트 롤

e-mail: sj@sejin88.com

대표 이사

손 희 원

전 화

(02) 928-0451

F a x

(02) 927-5828

주 소

동대문구 용두동 102-127



貴社の 下問에 아래와 같이 見積 드립니다.

견적 번호 Quotation No	191120 W11	견적일 Date	2019 년 11 월 20 일
공 사 명 Project	온도 제어반 제작		
금 액 Amount	2,170,000 원정		부가세 별도
Remark	견적 유효 기간 : 30 일		
	결제 조건 : 귀사 규정에 의거		

Description	Unit	Q'Ty	Unit Price	Amount
1. 제조 원가	L/S	1	1,970,000	1,970,000
1) 자재비	L/S	1	940,000	940,000
2) 인건비 및 경비	L/S	1	1,030,000	1,030,000
2. 포장 및 운반비	L/S	1		0
3. 간접인건비 및 일반관리비 (1×10 %)	L/S	1		200,000
합 계				2,170,000
Note				

Description	Specification	Unit	Q'Ty	Unit Price	Amount
1) 자재비					
Enclosure	Epoxy	P/L	1	36,000	36,000
Circuit Protector	KMCB-C10 2P, 2.5KA KACON	EA	1	8,000	8,000
PLC 기본 유닛	XBM-DN16S	EA	1	204,000	204,000
Touch Screen	PFXGP4402WADW Proface 7"	EA	1	380,000	380,000
AUX. Relay	RPM22 Telmac W/Socket DC 24V 4a4b	EA	1	8,000	8,000
DC Power Supply Unit	S8JX-G05024CD Omron DC 24V 50W	EA	1	55,000	55,000
CA Sensor		EA	2	3,000	6,000
Temp. Module	TM4, Autonics	EA	1	195,000	195,000
Misc. Material		L/S	1	48,000	48,000

Sub Total					940,000
-----------	--	--	--	--	---------

2) 인건비 및 경비					
제작 공임		L/S	1	300,000	300,000
Programming	PLC & Touch	L/S	1	500,000	500,000
Design Fee	W/Documents	L/S	1	200,000	200,000
공구 손료	인건비의 3 %	L/S	1	30,000	30,000

Sub Total					1,030,000
-----------	--	--	--	--	-----------